



Instrucciones para Dejar el Sitio de Trabajo Seguro en Medio de un Proyecto de Diseño, Construcción e Instalación

Seguridad y Acceso al Sitio de la Obra

- ✓ Instalar un aviso en el sitio de la obra con el nombre y número de teléfono de su compañía en caso de emergencia.
- ✓ Circular instrucciones a las cuadrillas para avisarles que siempre dejan el sitio de la obra, al final del día, como si no fueran a regresar por varias semanas.
- ✓ Rellenar zanjas o huecos el mismo día que son excavados. No deje abiertas excavaciones como huecos, cunetas o zanjas. Si debe dejar una excavación abierta, erija una cerca de construcción y/o cinta de precaución o cúbrala con una plancha contrachapada.
- ✓ Apilar y guardar todos los materiales en una manera ordenada a fin de evitar que se caigan.
- ✓ De manera clara, demarcar con cintas de precaución las áreas a las que no se debe permitir el acceso.
- ✓ Cerrar bajo llave todas las puertas de seguridad.
- ✓ Comunicar su plan de trabajo y horario, así como cualquier problema potencial respecto a normas de seguridad a otros sub-contratistas y contratistas generales.

Riesgos de Resbalones /Tropiezos

- ✓ Agrupar árboles o plantas sembradas en materos y demás plantas en un cepellón y envolverlas de manera ajustada en tela de yute para asegurarlos y prevenir que se vuelquen. Las plantas volcadas representan riesgos de tropiezos y también podrían dañarse.
- ✓ Retirar cualquier tipo de líneas de cordeles o cordones utilizados para el despliegue de mampostería o camas.
- ✓ Mantener todas las vías de tránsito, pasillos y aceras, limpios y libres de escombros.
- ✓ Lavar todas las superficies sólidas para remover suciedad y escombros.
- ✓ Impermeabilizar con una carpa pesada alineada con pesas para prevenir el escape o derrame innecesario de materiales.

Equipos y Materiales

- ✓ Estacionar equipos con cestas, remolques y accesorios bajados (retro-excavadores, mini-montacargas, etc.) en un área de poco tránsito.
- ✓ Encadenar y cerrar bajo llave los equipos para prevenir lesiones y robos.
- ✓ Guardar y cerrar bajo llave todas las herramientas manuales y equipos motorizados en un área segura.
- ✓ Resguardar los recipientes con combustible en una área bajo llave, ventilada y que además esté claramente etiquetada como inflamable para combustible/artículos inflamables. Las áreas bajo llave donde se guardan fertilizantes o productos químicos, deben tener la etiqueta de materiales peligrosos.

- ✓ Cubrir e impermeabilizar el cableado eléctrico expuesto, así como otros equipos que pudieran representar riesgos eléctricos.
- ✓ Tapar los topes de las barras (estacas de acero para refuerzo) y demás estacas sobresalientes de la superficie y cabezales expuestos de riego.
- ✓ Colocar conos o barricadas alrededor de cualquier tipo de obstrucción en las vías de comunicación terrestre. Evite crear obstrucciones como remolques o el apilamiento de materiales en las referidas vías.

Agua

- ✓ Voltear cubetas u otros recipientes que puedan recoger agua a fin de evitar criaderos de zancudos y ayudar así a prevenir la propagación del virus de Nilo Occidental.
- ✓ Colocar equipos de desagüe en áreas bajas para evitar el acumulación de agua.

Gracias a la alianza entre OSHA y PLANET (Professional Landcare Network), PLANET elaboró la presente ficha informativa solo para propósitos de información. La referida ficha informativa no refleja necesariamente los criterios oficiales de OSHA o el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América.